

公開参考積算数量内訳書（以下「参考数量」という。）

起工年度： 令和7年度
 工事名称： 貸切営業所休憩室等改修工事

1. この「参考数量」は、あくまでも入札参加業者等の適正、迅速な見積りに供するための参考数量であり、長崎県建設工事標準請負契約書第1条に定める設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。）ではない。
したがって、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではない。
2. この「参考数量」は、「長崎県公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算している。
3. 「参考数量」についての質問は、原則として受け付けない。
4. この「参考数量」は、入札後に適正に処分をすること。
5. 刊行物掲載単価を採用した場合に、備考欄に示す刊行物の略称は以下のとおり。
建築施工単価→「施」、建築コスト情報→「コ」、建設物価→「物」、積算資料→「資」
6. 共通費の算定について（下記以外については、積算基準による。）
本工事は、「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第1章3（1）イ.を適用し、それぞれの工事種別ごとに所定の共通費を計上している。
7. 単価の補正について（下記以外については、積算基準による。）
 - (1) 本工事は、「長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領」に基づき、**通期の週休2日（4週8休以上）**に応じた補正係数により**労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）**を補正している。
 詳細については、重要なお知らせフォルダ内の「週休2日促進工事の労務費の補正について」を参照すること。なお、参考までに、備考欄に複合単価、市場単価の出典根拠の略称を示している。
 「標準」→公共建築工事標準単価積算基準（標準歩掛り）
 「市場」→公共建築工事標準単価積算基準（市場単価）
 「協議」→営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り
 「協参」→営繕積算システム等開発利用協議会参考資料
 「参考」→公共建築工事積算研究会参考歩掛り
 「資料」→長崎県公共建築工事積算基準等資料
 「補市」→長崎県公共建築工事積算基準等資料（補正市場単価）
 「市加」→市場単価±材料単価、市場単価±複合単価

単価採用期： 令和7年8月1日

公舎改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修_アミコ製建具	1	式		
建具改修	改修_雑・その他	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修_床	1	式		
内装改修	改修_幅木・壁	1	式		
内装改修	改修_天井	1	式		
内装改修	改修_雑・その他	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		

プレハブ新築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
空調設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					

公舎改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
空調設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
産業廃棄物処理費		1	式		
計					

休憩室新築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
災害防止		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

休憩室新築工事		プレハブ工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 直接仮設工事						
安全仮設材	運搬費共	1	式			
B. 基礎工事						
水盛り方		1	式			
布基礎		28.3	m			
ベースコン打設手間		2	人			
アンカーセット		14	本			
アンカーボルト	M12 ナット、座金共	14	本			
立上りコン打設手間		2	人			
天端ペーパー		28.3	m			
換気口		6	か所			
立上り薄塗補修		1	人			
ポーチ	ノスリアップ共	1	か所			
基礎打設クレーン		3	回			
重機回送費		1	式			
資材運搬経費		1	式			
C. エントハウス						
ユニット4.0Kタイプ 2連棟	平屋 外壁:日成フレッシュボード	1	棟			
D. 据付費用						

休憩室新築工事		プレハブ工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費用	庇・樋・幕板取付含む	1	式			
レッカー費		1	式			
建方交通経費		1	式			
工事管理費		1	式			
諸雑費		1	式			
計						

休憩室新築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	10.8	m ²			市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	9.6	m ²			市場
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
床見切り	ステンレス製 幅25	6.2	m			夏号_施p413
天井廻縁	塩化ビニル製	20.1	m			協議
計						

休憩室新築工事		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	7.5	㎡			補市
発泡ビニル床シート	無 地 厚さ2.8 複層ビニル床シートHS 一般床 熱溶接工法 -	22.6	㎡			夏号_コp357・施p411
ビニル幅木	高さ60	17.1	m			市場
壁 紙張り	ビニル程度 ホート面 素地B種 一般部	39	㎡			
壁 せっこうホート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホート下地 継目処理 -	21.7	㎡			補市
壁 せっこうホート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ホート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	19.2	㎡			市加
壁断熱材充填	グラスウール 厚50 24kg/m3	9.6	㎡			
計						

休憩室新築工事		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫工事	既製品 組立, アンカー工事, 搬入費, 諸経費含む	1	棟			
計						

貸切営業所休憩室等改修工事

公舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0009
養生		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
外部足場		1	式			別紙 00-0012
内部足場		1	式			別紙 00-0013
災害防止		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0015
計						

公舎改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	29	m			市場 (建具枠周囲)
計						

公舎改修工事		外壁改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ペランタ部 手すり撤去	高1000 集積共 撤去時、カッター切断、コア抜き共	23.9	m			
計						

公舎改修工事		外壁改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペラダ 部手すり	スチール製 W4750xH 901程度 取付用アンカー等含む SOP塗装別途	5	か所			
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	0.1	m ²			補市
穴埋めモルタル充填	φ100xL160程度	0.1	m ³			
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16)厚さ120mm 外 壁	0.1	m ²			標準
計						

公舎改修工事		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	15.7	m			標準
木製戸撤去	引違い戸 扉のみ 集積共	2.9	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	4.3	m ²			標準
ガラス撤去	集積共	2.2	m ²			標準
計						

公舎改修工事	建具改修		改修_アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-1 片開きドア	W 785×H1820	3	か所			
運搬、取付費		1	式			別紙 00-0016
計						

貸切営業所休憩室等改修工事

公舎改修工事		建具改修			改修_雑・その他	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	15.7	m			市場
計						

公舎改修工事		内装改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	2.3	㎡			標準
ビニル床シート撤去	集積共	4.5	㎡			標準
カーペット撤去	集積共	1.9	㎡			標準
畳撤去	一畳 集積共	22	枚			標準
畳撤去	半畳 集積共	4	枚			標準
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	1.2	㎡			標準
床組撤去	ころばし 集積共	1.2	㎡			標準
天井合板・ボート 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4.9	㎡			標準
天井下地撤去	集積共	4.9	㎡			標準
廻縁撤去	集積共	12.5	m			夏号_施p479
計						

公舎改修工事		内装改修		改修_床		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	20.8	㎡			市場
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	6.2	㎡			補市
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 一畳 施工規模30枚以下程度	18	枚			
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 半畳 施工規模30枚以下程度	3	枚			
流し台廻り見切り	杉特1等 15x 30	2.4	m			
敷居	杉特1等 15xW100	0.8	m			
敷居	杉特1等 45xW150	1.6	m			
床シート下地 合板張り	ラワン合板 1類 厚 5.5	5.1	㎡			
床シート下地 合板張り	ラワン合板 1類 厚15	16.1	㎡			
畳下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	26.7	㎡			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2	㎡			市場
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚23	0.1	㎡			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚18	1.7	㎡			
転し床組	杉特1等 根太：45x95@303 防腐防蟻処理共	6.4	㎡			
転し床組	杉特1等 大引：90x90@450 根太：45x60@303 防腐防蟻処理共	2.3	㎡			
転し床組	杉特1等 根太掛：45x90 根太：45x60@303 防腐防蟻処理共	1.2	㎡			
床下地調整	ケソ処理程度	4.1	㎡			
計						

公舎改修工事		内装改修			改修_幅木・壁	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニール幅木	高さ60	3.3	m			市場
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	1.9	㎡			市場
壁 シンク* せつこうボード* 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード*下地 目透かし -	6.8	㎡			補市
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	6.8	㎡			市場
計						

公舎改修工事		内装改修		改修_天井		
名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
天井化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパーチ 突付け	2.3	m ²			補市
天井廻縁	杉特1等 30x30	12.5	m			
天井野縁組	杉特1等 野縁: 45x45@455 野縁受: 45x90	2.3	m ²			
計						

公舎改修工事		内装改修		改修_雑・その他		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シャワユニット	0808タイプ 出入口枠共	2	か所			
諸雑費		1	式			
計						

公舎改修工事		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	65.5	m			市場
(内部)						
EP-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	1.7	m ²			市加
EP-G塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	6.6	m ²			市加
EP-G塗り (糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種 素地B種	13.3	m			
OS塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	17.2	m			市場
EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	12.7	m ²			市加
計						

公舎改修工事		躯体改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	10.6	m			標準
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレース 集積共	0.2	m3			標準
砕石撤去	集積・積込共	0.6	m3			
計						

公舎改修工事		躯体改修			改修__地業	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クワッシュ	0.3	m3			標準
計						

貸切営業所休憩室等改修工事

公舎改修工事		躯体改修			改修_鉄筋	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 小口	4	kg			08月_物p18・資p24
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0017
鉄筋加工組立		4	kg			
鉄筋運搬費	2t車	1	日			
溶接金網敷	径6.0 150×150	1.9	m ²			協議
あと施工アンカー	金属拡張アンカー (スリーブ 打込式) 差筋アンカー D10 下向き	16	本			夏号_施p299
あと施工アンカー	金属拡張アンカー (スリーブ 打込式) 差筋アンカー D10 横向き	38	本			夏号_施p299
計						

公舎改修工事		躯体改修		改修_コンクリート		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	長崎 Fc=18-15-20 便所塞ぎコン	0.1	m ³			08月_物p110・資p134
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	長崎 Fc=18-15-20 床嵩上げコン	0.3	m ³			08月_物p110・資p134
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0018
目あらし	コンクリート面 床	0.8	m ²			標準
計						

公舎改修工事		環境配慮改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	12.5	m			標準
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	2.1	m ³			標準 (土間)
碎石舗装撤去	機械 集積・積込共	7.1	m ³			
コンクリートブロック塀撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.8	m ³			
花壇コンクリートブロック撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			
柵撤去	集積共	7.1	m			
壁 張り板撤去	一重張り 一般 集積共	9.5	m ²			
壁下地撤去	集積共	9.5	m ²			標準
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	2	本			協議
計						

公舎改修工事	環境配慮改修		改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
碎石舗装	厚50 転圧手間含む	142	m ²			
計						

公舎改修工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	3.3	m3			標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	3.2	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 砕石 DID区間有り 23.0km以下	7.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	3.3	m3			標準 (無筋コンクリート類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3			標準 (モルタル類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3			標準 (ガラス・陶磁器類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 8.0km以下	0.6	m3			標準 (木材類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3			標準 (廃プラスチック類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	2.3	m3			標準 (土類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3			標準 (非飛散性アスベスト建材類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.2	m3			標準 (金属類)
計						

公舎改修工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	砕石 埋立処理 (株中村運輸 長崎市小江町	8.5	t			県HP_残土2
処分費	Co塊(無筋) 再資源化処理 (南石本建設 長崎市田中	7.6	t			県HP_産廃1
処分費	モルタル層 中間処理	0.1	m3			
処分費	ガラス・陶磁器層 中間処理	0.1	m3			
処分費	木屑(解体材) 再資源化処理 (南エコ長崎 長崎市船石町	0.6	m3			県HP_木屑2
処分費	廃プラスチック類 中間処理	0.1	m3			
処分費	畳層(一畳) 中間処理	22	枚			
処分費	畳層(半畳) 中間処理	4	枚			
処分費	非飛散性アスベスト含有建材 中間処理	0.1	m3			
有価物処理	アルミスクラップ 込みガラ	▲43	kg			08月_物p797・資p77
有価物処理	鉄スクラップ ヘビ-#4(鉄)	▲0.2	t			08月_物p795
有価物処理	鉄スクラップ ヘビ-#3(鉄)	▲0.1	t			08月_物p795
計						

休憩室新築工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	11	m			補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	3.5mm2	56	m			補市
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	4	m			標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	51	m			標準
EM-CETケーブル	14mm2 管内	6	m			協議
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	12	m			協議
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	33	m			協議
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	6	m			補市
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 36mm	4	m			補市
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 42mm	6	m			補市
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30) -	51	m			標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40) -	33	m			標準
プルボックス(樹脂製)	200×200×200 屋外 カベ蓋	2	個			
電灯分電盤	L-1	1	面			
引込開閉器盤	WS-2	1	面			
接地工事(市場)	D種接地工事(埋設標合)	1	か所			
接地抵抗測定		1	か所			標準
土工事		1	式			別紙 00-0019
計						

休憩室新築工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	31	m			市場
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m			市場
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			補市
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			補市
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			市場
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			市場
樹脂製アウトレットボックス	大形 54	3	個			参考
タフプラスチック(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 1PH15A ×1 ネム無	2	個			
人感センサー	親機 (換気扇連動)	2	個			
LED照明器具	A (ベースライト)	4	個			
LED照明器具	B (ダウンライト)	2	個			
計						

休憩室新築工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	4	m			市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	38	m			市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内(PF・CD)	8	m			補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内(PF・CD)	29	m			補市
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	37	m			市場
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	11	個			市場
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	4	個			標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個			標準
防水コンセント	2P15A×2 (接地端子付)	1	個			
計						

公舎改修工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線用遮断器	30AF/20AT	2	個			
分電盤（樹脂製）	ELCB3P50/30Ax1 MCCB2P30/20Ax7	1	面			
撤去		1	式			別紙 00-0020
計						

公舎改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	7	m			補市
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	4	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 1PH15A ×1 ネム無	2	個			
LED照明器具	C (シーリングライ)	2	個			
LED照明器具	D (シーリングライト)	1	個			
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 25mm	2	か所			標準
再取付		1	式			別紙 00-0021
取外し		1	式			別紙 00-0022
撤去		1	式			別紙 00-0023
計						

公舎改修工事		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m			補市
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 木造ポスト・木造ステール	7	m			補市
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 木造ポスト・木造ステール	12	m			標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			標準
計						

公舎改修工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費		1	式			別紙 00-0024
処分費		1	式			別紙 00-0025
計						

プレハブ新築工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m			標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	118	m			標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	38	m			標準
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	7	個			標準
弁榘	機 械 VC-P(550H)	7	組			標準
既設管接続		1	式			別紙 00-0027
土工事		1	式			別紙 00-0028
建設発生土処理	10t車	3	台			
計						

プレハブ新築工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
●排水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	6	m			標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	3	m			標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1	m			標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	1	m			標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	35	m			標準
洗濯機用トラップ	非防水形	1	個			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径150φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			標準
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径150φ 最大排水管径100φ DR 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			標準
土工事		1	式			別紙 00-0029
建設発生土処理	10t車	1	台			
建設発生土処理	2t車	1	台			

プレハブ新築工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
●通気						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	3	m			標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	5	m			標準
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 80A	1	個			協議
土工事		1	式			別紙 00-0030
建設発生土処理	2t車	1	台			
計						

プレハブ新築工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RAC-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	2	台			
据付費		1	式			別紙 00-0031
冷媒管		1	式			別紙 00-0032
硬質ポリ塩化ビニル管(カラー)	屋外架空・暗渠 25A	6	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m			補市
保温工事		1	式			別紙 00-0033
計						

プレハブ新築工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FE-1 天井扇	サニタリー用 低騒音形 風量：50m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付100φ	2	台			
FE-2 天井扇	居間・事務所・店舗用 低騒音形 風量：110m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付100φ	2	台			
S-1 給気用部材	給排気グリル(ネットフィルター付) 風量：160m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付150φ	2	台			
取付費		1	式			別紙 00-0034
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	2	m			市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	2	m			市場
保温工事		1	式			別紙 00-0035
計						

公舎改修工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	床置床排水大便器, 密結タンク, ウォシュレット (擬音装置付), 棚付二連紙巻器	2	台			
混合水栓	壁付, シンク用混合水栓	2	個			
据付費		1	式			別紙 00-0036
計						

公舎改修工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	12	m			標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			標準
逆止弁付ホース弁	20A	2	個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	2	本			標準
保温工事		1	式			別紙 00-0037
計						

公舎改修工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	1	m			標準
計						

公舎改修工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHW-1 ガス給湯器	20号 屋外壁掛型 LPG仕様 標準ガス 消費量：36.7kW メインリモコン 浴室リモコン 配管カバー共	1	台			
据付費		1	式			別紙 00-0038
給湯・被覆銅管 改修	屋内一般 20A(3/4B)	8	m			標準
給湯・被覆銅管 改修	屋外架空・暗渠 20A(3/4B)	2	m			標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	10	m			標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			標準
保温工事		1	式			別紙 00-0039
計						

公舎改修工事		ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロン・配管用炭素鋼管(白)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			標準
ガスロック	サビロック 20A	2	個			協議
金属フレキシブルチューブ		2	本			
既設管より分岐		1	式			別紙 00-0040
塗装工事		1	式			別紙 00-0041
計						

公舎改修工事		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RAC-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力：2.5kW 暖房能力：2.8kW	4	台			
RAC-2 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.2kW	1	台			
据付費		1	式			別紙 00-0042
冷媒管		1	式			別紙 00-0043
空調ドレン用 結露防止層付VP 改修	屋内一般 20A	5	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	13	m			標準
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			補市
ダイヤモンド穴あけ		1	式			別紙 00-0044
保温工事		1	式			別紙 00-0045
計						

公舎改修工事 換気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-1 天井扇	エントシャワー付属品 SUS製丸形フード 防虫網付100φ	2	台			
据付費		1	式			別紙 00-0046
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	m			市場
ダクトアメント穴あけ		1	式			別紙 00-0047
計						

公舎改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0048
配管類撤去		1	式			別紙 00-0049
計						

公舎改修工事		産業廃棄物処理費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m ³ - DID区間無し 28.5km以下	1	台			協参
発生材処分費						
金属くず		1	m ³			
廃プラスチック		1	m ³			
陶器		1	m ³			
計						

休憩室新築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し	小規模 S造 地上階	31.4	㎡			資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生	小規模 S造 地上階	31.4	㎡			資料
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	31.4	㎡			資料
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	99.6	㎡			標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用45日賃料 修理費含む 12m未満 - -	99.6	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	99.6	㎡			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	12.6	m			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用45日賃料 修理費含む -	12.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	12.6	m			標準
計						

休憩室新築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	31.4	㎡			標準
内部仕上足場	供用30日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	31.4	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	31.4	㎡			標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 - -	99.6	㎡			標準
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用35日賃料 修理費含む - -	99.6	㎡			
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む - -	99.6	㎡			標準
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	99.6	㎡			標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	12.6	m			標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		99.6	㎡			標準
計						

休憩室新築工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁開口部補強		1	式			別紙 00-0008
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			市場
計						

公舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0009
墨出し(内部改修)	個別改修	1.2	㎡			標準
墨出し(内部改修)	複合改修	13	㎡			標準
計						
養生		1	式			別紙 00-0010
養生(外壁改修)		62.4	㎡			標準
養生(内部改修)	個別改修	34.9	㎡			標準
養生(建具改修)	個別改修	7.1	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	21.3	㎡			標準
養生(内部改修)	搬出入路部分	32.6	㎡			標準
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
整理清掃後片付け (外壁改修)		62.4	㎡			標準
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	34.9	㎡			標準
整理清掃後片付け (建具改修)	個別改修	7.1	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	21.3	㎡			標準
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	32.6	㎡			標準
計						

公舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0012
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	133	㎡			標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用45日賃料 修理費含む 12m未満 - -	133	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	133	㎡			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	33.2	m			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用45日賃料 修理費含む -	33.2	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	33.2	m			標準
(外部仕上足場 脚立足場) (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	2.4	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0013
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	6.9	㎡			標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0014
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 - -	133	㎡			標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 供用35日賃料 修理費含む - -	133	㎡			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む - -	133	㎡			標準
計						

公舎改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	133	m ²			標準
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	33.2	m			標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	2.4	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	6.9	m ²			標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		133	m ²			標準
計						

公舎改修工事		建具改修		改修_アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬、取付費		1	式			別紙 00-0016
運搬費		1	式			
取付費		1	式			
諸雑費		1	式			
計						

貸切営業所休憩室等改修工事

公舎改修工事		躯体改修		改修_鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0017
鉄筋スクラップ 控除	へび ^o -H2	▲0.1	kg			
計						

公舎改修工事		躯体改修		改修_コンクリート		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0018
コンクリート打設手間	便所塞ぎコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	0.1	m3			
コンクリート打設手間	床嵩上げコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.3	m3			
計						

休憩室新築工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0019
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	18.5	m3			標準
山砂		4	m3			協議
埋戻し	人 力 根切り土	14.6	m3			標準
埋設標識シート	2倍長(W)150	50.6	m			標準
計						

公舎改修工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0020
分電盤 (樹脂製) 撤去	30Ax1, 20Ax6 (300x300x100)	1	面			
計						

公舎改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再取付		1	式			別紙 00-0021
白 熱 灯 取付	ブラケットライト	2	個			
計						
取外し		1	式			別紙 00-0022
白 熱 灯 取外し	ブラケットライト	2	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0023
タプスイッチ 撤去	1P15A×1 再使用無し	2	個			
計						

公舎改修工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費		1	式			別紙 00-0024
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 - DID区間有り 60.0km以下	2	台			参考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石ころぼて類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3			参考
計						
処分費		1	式			別紙 00-0025
建設発生土処理	4t車	2	台			
廃プラスチック		0.1	m3			
計						

プレハブ新築工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式			別紙 00-0026
大便器 取付	ワケ式 普通便座	2	組			市加
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	2	組			市場
計						

プレハブ新築工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管接続		1	式			別紙 00-0027
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			標準
計						
土工事		1	式			別紙 00-0028
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	46.08	m3			標準
山砂		14.56	m3			協議
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	31.52	m3			標準
計						

プレハブ新築工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0029
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12.4	m3			標準
山砂		5.39	m3			協議
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.01	m3			標準
計						
土工事		1	式			別紙 00-0030
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.95	m3			標準
山砂		0.65	m3			協議
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.3	m3			標準
建設発生土処理	人力構内敷ならし	0.65	m3			標準
計						

プレハブ新築工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式			別紙 00-0031
ルームエアコンテ ィジョナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 4.0kW以下	2	台			標準
ルームエアコンテ ィジョナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 4.0kW以下	2	台			標準
計						
冷媒管		1	式			別紙 00-0032
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	6	m			標準
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			標準
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0033
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	6	m			協議
計						

プレハブ新築工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付費		1	式			別紙 00-0034
換気扇 据付	天井埋込形	2	台			標準
ベントキャップ 取付費	100mm	2	個			市場
換気扇 据付	天井埋込形	2	台			標準
ベントキャップ 取付費	100mm	2	個			市場
換気扇 据付	天井埋込形	2	台			標準
ベントキャップ 取付費	150mm	2	個			市場
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0035
スパイラル外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	2	m			市場
計						

公舎改修工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0036
大便器 取付	ﾀﾞｯｸ式 普通便座	2	組			市加
混合水栓 取付	20A	2	個			標準
計						

公舎改修工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0037
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	2.4	m			補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー 20A	3.8	m			補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	2.2	m			補市
計						

公舎改修工事 給湯設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式			別紙 00-0038
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 20号	1	台			標準
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0039
給湯管 保温	クラスカー 屋内露出 合成樹脂製カ-1 20A	8.2	m			市場
給湯管 保温	クラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	1.8	m			市場
計						

公舎改修工事		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管より分岐		1	式			別紙 00-0040
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管分岐 20A 保温無	2	か所			標準
塗装工事		1	式			別紙 00-0041
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装 計	露出 20A	2.2	m			標準

公舎改修工事		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0042
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	4	台			標準
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	4	台			標準
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	1	台			標準
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台			標準
計						
冷媒管		1	式			別紙 00-0043
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	16	m			標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m			標準
計						
ダイヤモンド穴あけ		1	式			別紙 00-0044
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 100mm	5	か所			標準
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0045
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	16	m			協議
計						

公舎改修工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0046
ベントキャップ 取付費	100mm	1	個			市場
計						
ダ イモント穴あけ		1	式			別紙 00-0047
機械はつり(ダ イモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	2	か所			標準
計						

公舎改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0048
●衛生器具						
手洗器撤去	再使用しない	2	組			標準
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	3	組			標準
紙巻器 撤去		3	個			
浴槽撤去	(FPR製・700×800×600)	2	槽			
水栓類 撤去 (再使用しない)	20A	2	個			
水栓類 撤去 (再使用しない)	20A	4	個			
風呂釜 撤去	パラス形 上湯シャワー無	2	台			
●空調機器						
ルームエアコン 撤去	壁掛形 冷房能力：2.5kW 暖房能力：2.5kW	1	台			
家電リサイクル料		1	台			
計						

公舎改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0049
●給水設備						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
プラグ止め		1	式			別紙 00-0049/00-001
既設管切断		1	式			別紙 00-0049/00-002
●排水設備						
排水金物 撤去	50A	2	個			
キャップ止め		1	式			別紙 00-0049/00-003
●給湯設備						
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	5	m			標準
●ガス設備						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
プラグ止め		1	式			別紙 00-0049/00-004
既設管切断		1	式			別紙 00-0049/00-005
●空調設備						
冷媒・銅管類 (再使用しない)	6.4外径(1/4B)	3	m			
冷媒・銅管類 (再使用しない)	9.5外径(3/8B)	3	m			
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 20A	1	m			
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋外架空・暗渠 20A	3	m			
計						

公舎改修工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラグ止め		1	式			別紙 00-0049/00-001
プラグ止め	20A	5	か所			
計						
既設管切断		1	式			別紙 00-0049/00-002
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所			標準
計						
キャップ止め		1	式			別紙 00-0049/00-003
キャップ止め	50A	6	か所			
キャップ止め	75A	3	か所			
計						
プラグ止め		1	式			別紙 00-0049/00-004
プラグ止め	20A	2	か所			
計						
既設管切断		1	式			別紙 00-0049/00-005
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所			標準
計						

参考資料

共通費算定用仕分け別内訳書

工事名： 貸切営業所休憩室等改修工事

- この「共通費算定用仕分け別内訳書」は、別に示す入札時積算数量書等（又は公開参考積算数量内訳書）の細目別内訳の名称、数量について共通費（積み上げを除く）を算出する際に必要となる仕分け区分を参考までに示したものである。
- 共通費の算定については、「長崎県公共建築工事共通費積算基準」及び「長崎県公共建築工事積算基準等資料」に基づき算出している。
- 「共通費算定用仕分け別内訳書」は、入札時に提出する工事費内訳書や契約後に提出する請負代金内訳書への添付は不要である。
- 「共通費算定用仕分け別内訳書」についての質問は、原則として受け付けない。
- 「共通費算定用仕分け別内訳書」は、入札後に適正に処分をすること。

3 ページ以降の仕分別内訳書に記載の区分は下記のとおりです。

	仕分けの名称	意味
建築工事	新営建築	新営建築工事
	改修建築	改修建築工事
	新営建築(離島)	新営建築工事(離島調整費率対象)
	改修建築(離島)	改修建築工事(離島調整費率対象)
	とりこわし(主)	とりこわし工事(主な工事がとりこわし工事の場合) (注1)
	とりこわし(含)	とりこわし工事(主な工事(新営又は改修工事)にとりこわし工事を含む場合) (注2)
	専門(建築)	専門工事(専門工事業者に直接発注する場合の当該専門工事) (注3)
	専門(建築)(離島)	専門工事(同上)(離島調整費率対象) (注3)
	リース料(建築)	リース料(建築工事)
電気設備工事	新営電気	新営電気設備工事
	改修電気	改修電気設備工事
	新営電気(離島)	新営電気設備工事(離島調整費率対象)
	改修電気(離島)	改修電気設備工事(離島調整費率対象)
	リース料(電気)	リース料(電気設備工事)
機械設備工事	新営機械	新営機械設備工事
	改修機械	改修機械設備工事
	新営機械(離島)	新営機械設備工事(離島調整費率対象)
	改修機械(離島)	改修機械設備工事(離島調整費率対象)
	リース料(機械)	リース料(機械設備工事)
昇降機設備工事	昇降機	昇降機設備工事
	昇降機(離島)	昇降機設備工事(離島調整費率対象)
	リース料(昇降機)	リース料(昇降機設備工事)
共通	処分費	処分費
	産廃税	産廃税
	有価物控除	有価物控除

(注1) 「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第3章2(1)イ.(ハ)①及び第4章2(1)イ.(ロ)①により、共通仮設費率を2%、現場管理費率を4%として算定しているもの。

(注2) 「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第3章2(1)イ.(ハ)②及び第4章2(1)イ.(ロ)②により、新営建築工事の率を採用しているもの。

(注3) 「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第3章2(1)イ.(ニ)及び第4章2(1)イ.(ハ)により、共通仮設費率を2%、現場管理費率を4%として算定しているもの。

※経費算出には、多くの条件設定がありますので、詳しくは「長崎県公共建築工事共通費積算基準」及び「長崎県公共建築工事積算基準等資料」をご確認ください。

新宮建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	休憩室新築工事 直接仮設					
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
災害防止		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
建築工事	休憩室新築工事 プレハブ工事					
安全仮設材	運搬費共	1	式			
水盛りやり方		1	式			
布基礎		28.3	m			
ベースコン打設手間		2	人			
アンカーセット		14	本			
アンカーボルト	M12 ナット、座金共	14	本			
立上りコン打設手 間		2	人			
天端ペー ラー		28.3	m			
換気口		6	か所			
立上り薄塗補修		1	人			
ポーチ	ノスリッパ共	1	か所			

新宮建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎打設クレーン		3	回			
重機回送費		1	式			
資材運搬経費		1	式			
ユニット4.0Kタイプ 2連棟	平屋 外壁:日成フレッシュボード	1	棟			
据付費用	庇・種・幕板取付含む	1	式			
レッカー費		1	式			
建方交通経費		1	式			
工事管理費		1	式			
諸雑費		1	式			
建築工事	休憩室新築工事 金属					
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	10.8	m ²			市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	9.6	m ²			市場
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
床見切り	ステンレス製 幅25	6.2	m			夏号_施p413
天井廻縁	塩化ビニル製	20.1	m			協議
建築工事	休憩室新築工事 建具					
WD-1片開き戸	W734×H2023 見込:36 <LIXIL:ラジック同等品>	2	か所			
諸雑費		1	式			
建築工事	休憩室新築工事 内外装					
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	7.5	m ²			補市

新宮建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発泡ビニル床シート	無 地 厚さ2.8 複層ビニル床シートHS 一般床 熱溶接工法 -	22.6	m ²			夏号_コp357・施p411
ビニル幅木	高さ60	17.1	m			市場
壁 紙張り	ビニル程度 ポート面 素地B種 一般部	39	m ²			
壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 継目処理 -	21.7	m ²			補市
壁 せっこうポート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	19.2	m ²			市加
壁断熱材充填	グラスウール 厚50 24kg/m3	9.6	m ²			
建築工事	休憩室新築工事 ユニット及びその他					
倉庫工事	既製品 組立、アンカー工事、搬入費、諸経費含む	1	棟			
計						

改修建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	公舎改修工事 直接仮設					
墨出し		1	式			別紙 00-0009
養生		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
外部足場		1	式			別紙 00-0012
内部足場		1	式			別紙 00-0013
災害防止		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0015
建築工事	公舎改修工事 防水改修 改修					
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	29	m			市場 (建具枠周囲)
建築工事	公舎改修工事 外壁改修 撤去					
ベランダ部 手すり撤去	高1000 集積共 撤去時、カッター切断、コア抜き共	23.9	m			
建築工事	公舎改修工事 外壁改修 改修					
ベランダ部手すり	スチール製 W4750xH 901程度 取付用アッカー等含む SOP塗装別途	5	か所			
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	0.1	m ²			補市
穴埋めモルタル充填	φ100xL160程度	0.1	m ³			
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16)厚さ120mm 外 壁	0.1	m ²			標準
建築工事	公舎改修工事 建具改修 撤去					
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	15.7	m			標準
木製戸撤去	引違い戸 扉のみ 集積共	2.9	m ²			

改修建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	4.3	m ²			標準
ガラス撤去	集積共	2.2	m ²			標準
建築工事	公舎改修工事 建具改修 改修_アルミシム製建具					
AD-1 片開きドア	W 785×H1820	3	か所			
運搬、取付費		1	式			別紙 00-0016
建築工事	公舎改修工事 建具改修 改修_雑・その他					
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	15.7	m			市場
建築工事	公舎改修工事 内装改修 撤去					
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	2.3	m ²			標準
ビニル床シート撤去	集積共	4.5	m ²			標準
カーペット撤去	集積共	1.9	m ²			標準
畳撤去	一畳 集積共	22	枚			標準
畳撤去	半畳 集積共	4	枚			標準
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	1.2	m ²			標準
床組撤去	ころばし 集積共	1.2	m ²			標準
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4.9	m ²			標準
天井下地撤去	集積共	4.9	m ²			標準
廻縁撤去	集積共	12.5	m			夏号_施p479
建築工事	公舎改修工事 内装改修 改修_床					
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	20.8	m ²			市場

改修建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	6.2	m ²			補市
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 一畳 施工規模30枚以下程度	18	枚			
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 半畳 施工規模30枚以下程度	3	枚			
流し台廻り見切り	杉特1等 15x 30	2.4	m			
敷居	杉特1等 15xW100	0.8	m			
敷居	杉特1等 45xW150	1.6	m			
床シート下地 合板張り	フッ合板 1類 厚 5.5	5.1	m ²			
床シート下地 合板張り	フッ合板 1類 厚15	16.1	m ²			
畳下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	26.7	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2	m ²			市場
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚23	0.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚18	1.7	m ²			
転し床組	杉特1等 根太：45x95@303 防腐防蟻処理共	6.4	m ²			
転し床組	杉特1等 大引：90x90@450 根太：45x60@303 防腐防蟻処理共	2.3	m ²			
転し床組	杉特1等 根太掛：45x90 根太：45x60@303 防腐防蟻処理共	1.2	m ²			
床下地調整	ケレン処理程度	4.1	m ²			
建築工事	公舎改修工事 内装改修 改修_幅木・壁					
ビニル幅木	高さ60	3.3	m			市場
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	1.9	m ²			市場
壁 シージソク [®] せっこうボード [®] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [®] 下地 目透かし -	6.8	m ²			補市

改修建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	6.8	m ²			市場
建築工事	公舎改修工事 内装改修 改修__天井					
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチン 突付け	2.3	m ²			補市
天井廻縁	杉特1等 30x30	12.5	m			
天井野縁組	杉特1等 野縁：45x45@455 野縁受：45x90	2.3	m ²			
建築工事	公舎改修工事 内装改修 改修__雑・その他					
シャワーユニット	0808タイプ 出入口枠共	2	か所			
諸雑費		1	式			
建築工事	公舎改修工事 塗装改修 改修					
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	65.5	m			市場
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	1.7	m ²			市加
E P - G 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	6.6	m ²			市加
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種 素地B種	13.3	m			
O S 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	17.2	m			市場
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	12.7	m ²			市加
建築工事	公舎改修工事 躯体改修 撤去					
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	10.6	m			標準
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			標準
砕石撤去	集積・積込共	0.6	m ³			
建築工事	公舎改修工事 躯体改修 改修__地業					

改修建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クワッチャン	0.3	m ³			標準
建築工事	公舎改修工事 躯体改修 改修__鉄筋					
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 小口	4	kg			08月_物p18・資p24
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0017
鉄筋加工組立		4	kg			
鉄筋運搬費	2 t 車	1	日			
溶接金網敷	径6.0 150×150	1.9	m ²			協議
あと施工アンカー	金属拡張アンカー (スリーブ 打込式) 差筋アンカー D10 下向き	16	本			夏号_施p299
あと施工アンカー	金属拡張アンカー (スリーブ 打込式) 差筋アンカー D10 横向き	38	本			夏号_施p299
建築工事	公舎改修工事 躯体改修 改修__コンクリート					
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	長崎 Fc=18-15-20 便所塞ぎコン	0.1	m ³			08月_物p110・資p134
建築用生コンクリート 価格(普通セメント)	長崎 Fc=18-15-20 床嵩上げコン	0.3	m ³			08月_物p110・資p134
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0018
目あらし	コンクリート面 床	0.8	m ²			標準
建築工事	公舎改修工事 環境配慮改修 撤去					
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	12.5	m			標準
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	2.1	m ³			標準 (土間)
砕石舗装撤去	機械 集積・積込共	7.1	m ³			
コンクリートブロック 撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.8	m ³			
花壇コンクリートブロック 撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			

改修建築						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵撤去	集積共	7.1	m			
壁 板撤去	一重張り 一般 集積共	9.5	m ²			
壁下地撤去	集積共	9.5	m ²			標準
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	2	本			協議
建築工事	公舎改修工事 環境配慮改修 改修					
碎石舗装	厚50 転圧手間含む	142	m ²			
建築工事	公舎改修工事 発生材処理 運搬					
発生材積込み	コンクリート類 人力	3.3	m ³			標準
発生材積込み	ボード・木材類 人力	3.2	m ³			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 碎石 DID区間有り 23.0km以下	7.7	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	3.3	m ³			標準 (無筋コンクリート類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³			標準 (モルタル類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³			標準 (ガラス・陶磁器類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 8.0km以下	0.6	m ³			標準 (木材類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m ³			標準 (廃プラスチック類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	2.3	m ³			標準 (畳類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m ³			標準 (非飛散性アスベスト建材類)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.2	m ³			標準 (金属類)
計						

新営電気						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事	休憩室新築工事 電灯設備 電灯幹線					
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm ²	11	m			補市
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	3.5mm ²	56	m			補市
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	4	m			標準
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	51	m			標準
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	6	m			協議
EM-CETケーブル	14mm ² ビット・天井	12	m			協議
EM-CETケーブル	14mm ² FEP内(PF・CD)	33	m			協議
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	6	m			補市
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 36mm	4	m			補市
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 42mm	6	m			補市
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30) -	51	m			標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40) -	33	m			標準
プルボックス (樹脂製)	200×200×200 屋外 カベ蓋	2	個			
電灯分電盤	L-1	1	面			
引込開閉器盤	WS-2	1	面			
接地工事 (市場)	D種接地工事(埋設標合)	1	か所			
接地抵抗測定		1	か所			標準
土工事		1	式			別紙 00-0019
電気設備工事	休憩室新築工事 電灯設備 電灯分岐					

新営電気						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	31	m			市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m			市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			補市
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			市場
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			市場
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	3	個			参考
タングラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 1PH15A ×1 ネム無	2	個			
人感センサー	親機 (換気扇連動)	2	個			
LED照明器具	A (バースライト)	4	個			
LED照明器具	B (タウライト)	2	個			
電気設備工事	休憩室新築工事 電灯設備 コンセント分岐					
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m			市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	38	m			市場
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	8	m			補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	29	m			補市
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	37	m			市場
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	11	個			市場
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	4	個			標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個			標準

新宮電気						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水コンセント	2P15A×2 (接地端子付)	1	個			
計						

改修電気						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事	公舎改修工事 電灯設備 電灯幹線					
配線用遮断器	30AF/20AT	2	個			
分電盤（樹脂製）	ELCB3P50/30Ax1 MCCB2P30/20Ax7	1	面			
撤去		1	式			別紙 00-0020
電気設備工事	公舎改修工事 電灯設備 電灯分岐					
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	7	m			補市
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェクションボックス	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 1PH15A ×1 ネム無	2	個			
LED照明器具	C (シーリングライ)	2	個			
LED照明器具	D (シーリングライト)	1	個			
機械はつり(ダイヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	2	か所			標準
再取付		1	式			別紙 00-0021
取外し		1	式			別紙 00-0022
撤去		1	式			別紙 00-0023
電気設備工事	公舎改修工事 電灯設備 コンセント分岐					
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	6	m			補市
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 木造対ル・木造ステップル	7	m			補市
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 3C 木造対ル・木造ステップル	12	m			標準

改修電気						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			標準
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			標準
電気設備工事	公舎改修工事 発生材処理					
運搬費		1	式			別紙 00-0024
計						

新宮機械						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	プレハブ新築工事 衛生器具設備					
洋風便器	床置床排水大便器, 密結防止, ウォシュレット (擬音装置付), 棚付二連紙巻器	2	台			
壁掛洗面器	壁掛洗面器, 台付自動水栓, 取付金具, , トリッパ	2	台			
水栓柱	合成樹脂製 13A	4	個			標準
据付費		1	式			別紙 00-0026
機械設備工事	プレハブ新築工事 給水設備					
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m			標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	118	m			標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	38	m			標準
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	7	個			標準
弁柵	機 械 VC-P(550H)	7	組			標準
既設管接続		1	式			別紙 00-0027
土工事		1	式			別紙 00-0028
建設発生土処理	10t車	3	台			
機械設備工事	プレハブ新築工事 排水設備					
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m			標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	3	m			標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	1	m			標準
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	35	m			標準

新宮機械						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗濯機用トラップ	非防水形	1	個			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			標準
プラスチック枳 (鋳鉄製防護ふた)	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			標準
プラスチック枳 (鋳鉄製防護ふた)	枳径150φ 最大排水管径100φ DR 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			標準
土工事		1	式			別紙 00-0029
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	3	m			標準
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	5	m			標準
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 80A	1	個			協議
土工事		1	式			別紙 00-0030
機械設備工事	プレハブ新築工事 空調設備					
RAC-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	2	台			
据付費		1	式			別紙 00-0031
冷媒管		1	式			別紙 00-0032

新宮機械						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 (カラー)	屋外架空・暗渠 25A	6	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² -3C 管内	6	m			補市
保温工事		1	式			別紙 00-0033
機械設備工事	ブレハブ新築工事 換気設備					
FE-1 天井扇	サニタリー用 低騒音形 風量：50m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付100φ	2	台			
FE-2 天井扇	居間・事務所・店舗用 低騒音形 風量：110m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付100φ	2	台			
S-1 給気用部材	給排気グリル(ネットフィルター付) 風量：160m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付150φ	2	台			
取付費		1	式			別紙 00-0034
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 100mm	2	m			市場
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 150mm	2	m			市場
保温工事		1	式			別紙 00-0035
計						

改修機械						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	公舎改修工事 衛生器具設備					
洋風便器	床置床排水大便器, 密結クワ, ウォシュレット (擬音装置付), 棚付二連紙巻器	2	台			
混合水栓	壁付, シングル混合水栓	2	個			
据付費		1	式			別紙 00-0036
機械設備工事	公舎改修工事 給水設備					
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	12	m			標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			標準
逆止弁付ホース弁	20A	2	個			
ルネシア®ルチューブ®	ステンレス製 20A	2	本			標準
保温工事		1	式			別紙 00-0037
機械設備工事	公舎改修工事 排水設備					
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	1	m			標準
機械設備工事	公舎改修工事 給湯設備					
GHW-1 ガス給湯器	20号 屋外壁掛型 LPG仕様 標準ガス 消費量: 36.7kW メインリモン 浴室リモン 配管カバー共	1	台			
据付費		1	式			別紙 00-0038
給湯・被覆銅管 改修	屋内一般 20A(3/4B)	8	m			標準
給湯・被覆銅管 改修	屋外架空・暗渠 20A(3/4B)	2	m			標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	10	m			標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			標準

改修機械						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			標準
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			標準
保温工事		1	式			別紙 00-0039
機械設備工事	公舎改修工事 ガス設備					
プロハン・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			標準
ガスコック	サビコック 20A	2	個			協議
金属フレキシブルチューブ		2	本			
既設管より分岐		1	式			別紙 00-0040
塗装工事		1	式			別紙 00-0041
機械設備工事	公舎改修工事 空調設備					
RAC-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力：2.5kW 暖房能力：2.8kW	4	台			
RAC-2 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.2kW	1	台			
据付費		1	式			別紙 00-0042
冷媒管		1	式			別紙 00-0043
空調ドレン用 結露防止層付VP 改修	屋内一般 20A	5	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	13	m			標準
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF ダイヤモンド穴あけ	2.0mm- 3C 管内	16	m			補市
保温工事		1	式			別紙 00-0045
機械設備工事	公舎改修工事 換気設備					

改修機械						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FE-1 天井扇	ユニットシャワー付属品 SUS製丸形フード 防虫網付100φ	2	台			
据付費		1	式			別紙 00-0046
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	m			市場
ダクト穴あけ		1	式			別紙 00-0047
機械設備工事	公舎改修工事 撤去工事					
機器類撤去		1	式			別紙 00-0048
配管類撤去		1	式			別紙 00-0049
機械設備工事	公舎改修工事 産業廃棄物処理費					
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パッカホ0.13m ³ - DID区間無し 28.5km以下	1	台			協参
計						

処分費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	公舎改修工事 発生材処理 処分					
処分費	砕石 埋立処理 (株中村運輸 長崎市小江町)	8.5	t			県HP_残土2
処分費	Co塊(無筋) 再資源化处理 (南石本建設 長崎市田中)	7.6	t			県HP_産廃1
処分費	モルタル層 中間処理	0.1	m3			
処分費	ガラス・陶磁器層 中間処理	0.1	m3			
処分費	木屑(解体材) 再資源化处理 (南エコ長崎 長崎市船石町)	0.6	m3			県HP_木屑2
処分費	廃プラスチック類 中間処理	0.1	m3			
処分費	畳層(一畳) 中間処理	22	枚			
処分費	畳層(半畳) 中間処理	4	枚			
処分費	非飛散性アースト含有建材 中間処理	0.1	m3			
電気設備工事	公舎改修工事 発生材処理					
処分費		1	式			別紙 00-0025
機械設備工事	プレハブ新築工事 排水設備					
建設発生土処理	10t車	1	台			
建設発生土処理	2t車	1	台			
建設発生土処理	2t車	1	台			
機械設備工事	公舎改修工事 産業廃棄物処理費					
金属くず		1	m3			
廃プラスチック		1	m3			
陶器		1	m3			

< 参考資料 >

特殊単価一覧表

工事名：貸切営業所休憩室等改修工事

※特殊単価は法定福利費相当額を含む

名称	摘要	単位	特殊単価
休憩室新築工事／プレハブ工事			
安全仮設材	運搬費共	式	42,500
水盛やり方		式	42,500
布基礎		m	35,700
ベースコン打設手間		人	23,800
アンカーセット		本	850
アンカーボルト	M12 ナット、座金共	本	940
立上りコン打設手間		人	23,800
天端レベラー		m	1,280
換気口		か所	1,600
立上り薄塗補修		人	27,600
ホーチ	ハスリップ共	か所	638,000
基礎打設クレーン		回	59,500

名称	摘要	単位	特殊単価
重機回送費		式	85,000
資材運搬経費		式	105,000
ユニット4.0Kタイプ 2連棟	平屋 外壁:日成フレッシュボード	棟	5,910,000
据付費用	庇・樋・幕板取付含む	式	102,000
レッカー費		式	59,500
建方交通経費		式	25,500
工事管理費		式	850,000
諸雑費		式	451,000
休憩室新築工事／建具			
WD-1片開き戸	W734×H2023 見込:36 〈LIXIL:ラシッサ同等品〉	か所	215,000
諸雑費		式	50,000
休憩室新築工事／内外装			
壁紙張り	ビニル程度 ホード面 素地B種 一般部	m ²	1,130
壁断熱材充填	グラスウール 厚50 24kg/m3	m ²	3,170
休憩室新築工事／ユニット及びその他			
倉庫工事	既製品 組立,アンカー工事,搬入費,諸経費含む	棟	363,000

名称	摘要	単位	特殊単価
公舎改修工事／外壁改修／撤去			
ベランダ部 手すり撤去	高1000 集積共 撤去時、カッター切断、コア抜き共	m	10,000
公舎改修工事／外壁改修／改修			
ベランダ部手すり	スチール製 W4750xH 901程度 取付用アンカー等含む SOP塗装別途	か所	120,000
穴埋めモルタル充填	φ100xL160程度	m ³	14,800
公舎改修工事／建具改修／撤去			
木製戸撤去	引違い戸 扉のみ 集積共	m ²	530
公舎改修工事／建具改修／改修__アルミニウム製建具			
AD-1 片開きドア	W 785 × H1820	か所	61,900
公舎改修工事／内装改修／改修__床			
流し台廻り見切り	杉特1等 15x 30	m	1,420
敷居	杉特1等 15xW100	m	3,660
敷居	杉特1等 45xW150	m	4,050
床シート下地 合板張り	ラワン合板 1類 厚 5.5	m ²	2,190
床シート下地 合板張り	ラワン合板 1類 厚15	m ²	5,600
畳下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	m ²	250
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚23	m ²	2,250

名称	摘要	単位	特殊単価
床モルタル塗り	金ごてビニル系床材下地 厚18	m ²	1,790
転し床組	杉特1等 根太:45x95@303 防腐防蟻処理共	m ²	6,250
転し床組	杉特1等 大引:90x90@450 根太:45x60@303 防腐防蟻処理共	m ²	9,000
転し床組	杉特1等 根太掛:45x90 根太:45x60@303 防腐防蟻処理共	m ²	6,820
床下地調整	ケレン処理程度	m ²	800
公舎改修工事／内装改修／改修__天井			
天井廻縁	杉特1等 30x30	m	1,970
天井野縁組	杉特1等 野縁:45x45@455 野縁受:45x90	m ²	4,700
公舎改修工事／内装改修／改修__雑・その他			
シャワーユニット	0808タイプ ^o 出入口枠共	か所	480,000
諸雑費		式	50,000
公舎改修工事／塗装改修／改修			
EP-G塗り (糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種 素地B種	m	590
公舎改修工事／躯体改修／撤去			
碎石撤去	集積・積込共	m ³	13,900
公舎改修工事／躯体改修／改修__鉄筋			
鉄筋加工組立		kg	120

名称	摘要	単位	特殊単価
鉄筋運搬費	2t車	日	36,700
公舎改修工事／環境配慮改修／撤去			
砕石舗装撤去	機械 集積・積込共	m ³	1,240
コンクリートブロック塀撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	19,000
花壇コンクリートブロック撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	19,000
柵撤去	集積共	m	6,600
壁ホリカ板撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1,070
公舎改修工事／環境配慮改修／改修			
砕石舗装	厚50 転圧手間含む	m ²	1,010
公舎改修工事／発生材処理／処分			
処分費	モルタル屑 中間処理	m ³	5,000
処分費	ガラス・陶磁器屑 中間処理	m ³	5,000
処分費	廃プラスチック類 中間処理	m ³	5,500
処分費	畳屑(一畳) 中間処理	枚	1,300
処分費	畳屑(半畳) 中間処理	枚	1,300
処分費	非飛散性アスベスト含有建材 中間処理	m ³	25,000

名称	摘要	単位	特殊単価
休憩室新築工事／電灯設備／電灯幹線			
電灯分電盤	L-1	面	75,700
引込開閉器盤	WS-2	面	95,900
休憩室新築工事／電灯設備／電灯分岐			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ネーム無 1PH15A × 1 ネーム無	個	33,300
人感センサー	親機(換気扇連動)	個	15,600
LED照明器具	A(ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ)	個	30,000
LED照明器具	B(ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ)	個	20,700
公舎改修工事／電灯設備／電灯幹線			
配線用遮断器	30AF/20AT	個	12,300
分電盤(樹脂製)	ELCB3P50/30Ax1 MCCB2P30/20Ax7	面	75,700
公舎改修工事／電灯設備／電灯分岐			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ネーム無 1PH15A × 1 ネーム無	個	33,300
LED照明器具	C(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	個	26,300
LED照明器具	D(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	個	11,300
ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ新築工事／衛生器具設備			
洋風便器	床置床排水大便器,密結ﾀﾝｸ,ｳｵﾝｼﾞｬｯﾄ (擬音装置付),棚付二連紙巻器	台	188,000

名称	摘要	単位	特殊単価
壁掛洗面器	壁掛洗面器,台付自動水栓,取付金具,トラップ	台	80,300
プレハブ新築工事／給水設備			
建設発生土処理	10t車	台	2,000
プレハブ新築工事／排水設備			
建設発生土処理	10t車	台	2,000
建設発生土処理	2t車	台	1,000
建設発生土処理	2t車	台	1,000
プレハブ新築工事／空調設備			
RAC-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力:4.0kW 暖房能力:5.0kW	台	178,000
硬質ポリ塩化ビニル管(カラー)	屋外架空・暗渠 25A	m	3,530
プレハブ新築工事／換気設備			
FE-1 天井扇	サニタリー用 低騒音形 風量:50m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付100φ	台	14,000
FE-2 天井扇	居間・事務所・店舗用 低騒音形 風量:110m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付100φ	台	15,500
S-1 給気用部材	給排気グリル(ネットフィルター付) 風量:160m ³ /h SUS製丸形フード 防虫網付150φ	台	7,400
公舎改修工事／衛生器具設備			
洋風便器	床置床排水大便器,密結タンク,ウォシュレット(擬音装置付),棚付二連紙巻器	台	188,000
混合水栓	壁付,シングル混合水栓	個	22,000

名称	摘要	単位	特殊単価
公舎改修工事／給湯設備			
GHW-1 ガス給湯器	20号 屋外壁掛型 LPG仕様 標準ガス 消費量:36.7kW メインリモコン 浴室リモコン 配管カバー共	台	145,000
公舎改修工事／ガス設備			
金属フレキシブルチューブ		本	7,170
公舎改修工事／空調設備			
RAC-1 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力:2.5kW 暖房能力:2.8kW	台	140,000
RAC-2 ルームエアコン	壁掛形 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.2kW	台	164,000
公舎改修工事／換気設備			
FE-1 天井扇	ユニットシャワー付属品 SUS製丸形フード 防虫網付100φ	台	3,300
公舎改修工事／産業廃棄物処理費			
金属くず		m ³	3,500
廃プラスチック		m ³	5,500
陶器		m ³	5,000
共通仮設費(積上)			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間,供用60日賃料,基本料 修理費含む	m	1,300
別紙 00-0010			
養生(建具改修)	個別改修	m ²	190

名称	摘要	単位	特殊単価
別紙 00-0011			
整理清掃後片付け (建具改修)	個別改修	m ²	760
別紙 00-0012			
(外部仕上足場 脚立足場) (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	m ²	870
別紙 00-0015			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	100
別紙 00-0016			
運搬費		式	36,000
取付費		式	40,000
諸雑費		式	16,000
別紙 00-0017			
鉄筋スクラップ控除	へび-H2	kg	30
別紙 00-0018			
コンクリート打設手間	便所塞ぎコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	m ³	8,620
コンクリート打設手間	床嵩上げコンクリート 人力打設 - S15~S18	m ³	7,900
別紙 00-0020			
分電盤(樹脂製) 撤去	30Ax1.20Ax6 (300x300x100)	面	9,930

名称	摘要	単位	特殊単価
別紙 00-0022			
白熱灯 取外し	ブラケットライト	個	1,690
別紙 00-0025			
建設発生土処理	4t車	台	4,200
廃プラスチック		m3	9,000
別紙 00-0048			
紙巻器 撤去		個	1,210
浴槽撤去	(FPR製・700×800×600)	槽	4,300
風呂釜 撤去	バランス形 上湯シャワー無	台	9,780
ルームエアコン 撤去	壁掛形 冷房能力:2.5kW 暖房能力:2.5kW	台	4,330
別紙 00-0049			
排水金物 撤去	50A	個	2,100